

Zat. nr. 1 do oferty 1/2024

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia miejsca wsparcia i edukacji
ADRES INWESTYCJI : ul. Polna 15, 07-405 Troszyn
INWESTOR : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowski"
ADRES INWESTORA : ul. Polna 15, 07-405 Troszyn

DATA OPRACOWANIA : 14.09.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Prezes
Marzena Jastrzębska

Data opracowania
14.09.2023

Data zatwierdzenia

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁAŃ
"ZAŚCIANEK MAZOWSZA"
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn
NIP 750-228-29-67, tel/fax 22 757182

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia miejsca wsparcia i edukacji.

2. Prace do wykonania podczas remontu pomieszczeń

Prace budowlane:

- demontaż okładzin ściennych,
- demontaż posadzek,
- demontaż umywalki, wanny, miski ustępowej,
- demontaż okien,
- przesunięcie otworu drzwiowego do toalety wraz z wykonaniem nadproża stalowego,
- postawienie ścian działowych - ścianki GK,
- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego,
- wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty wykończeniowe:

- wykonanie podłóg gresowych,
- montaż wykładziny dywanowej,
- uzupełnienie ubytków tynku,
- wykonanie gładzi gipsowych,
- wykonanie okładzin z płytek glazurowanych,
- tapingowanie,
- gruntowanie,
- wykonanie prac malarskich,
- wykonanie białego montażu.

Roboty instalacyjne:

- podłączenie gniazdek,
- podłączenie łączników instalacyjnych,
- montaż oświetlenia,
- montaż grzejników,
- montaż klimatyzatora,
- podłączenie umywalki, zlewozmywaka, miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych,
- montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie:

- zabudowa meblowa,
- szafki,
- stoły,
- lustro.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zaścianek Mazowska- remont					
1					
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.87*2.1	m ²	1.827	
				RAZEM	1.827
2	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 d.1 0928-06 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0.85*1.42	m ²	1.207	
				RAZEM	1.207
4	KNR 0-19 d.1 0928-11 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		1.77*1.45	m ²	2.567	
				RAZEM	2.567
5	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - sala konferencyjna	m ²		
		23.02*2.64-0.87*2.1-0.78*2.1-0.89*2.1-1.77*1.45	m ²	52.872	
				RAZEM	52.872
6	KNR 13-23 d.1 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek-łazienka	m ²		
		11.06*2.58-0.85*1.42-0.87*2.1	m ²	25.501	
				RAZEM	25.501
7	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych-łazienka	m ²		
		3.3*2.23	m ²	7.359	
				RAZEM	7.359
8	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą	m ²		
		39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
9	KNR 4-04 d.1 0705-07	Demontaż wanny wraz z syfonami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04 d.1 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-04 d.1 0705-08 analogia	Demontaż umywalk z syfonami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-15 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - okładziny ścienne, elementy podemontażowe	m ³		
		2.5+0.082+2+0.4	m ³	4.982	
				RAZEM	4.982
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		2.5+0.082+2+0.4	m ³	4.982	
				RAZEM	4.982
2					
Wykonanie nadproża stalowego					
15	KNR 4-01 d.2 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla nadproży stalowych w ścianach nośnych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
16	KNR 4-01 d.2 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.2 0313-05 ana- logia S.06.00.00.	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża stalowe C220+ elementy łączące	m		
		1.5	m	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.500
18	KNR 4-01 d.2 0211-10 analogia S.06.00.00.	Wiercenie otworów i wkręcenie prętów M12	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 d.2 0703-03 S.06.00.00.	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 4-01 d.2 0704-03 S.06.00.00.	Oszprycowanie siatki j.w.	m ²		
		3.248	m ²	3.248	
				RAZEM	3.248
21	KNR-W 4-01 d.2 0716-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		3.248	m ²	3.248	
				RAZEM	3.248
3		Roboty wewnętrzne			
22	KNR 9-24 d.3 0102-03 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm (sala konferencyjna, komunikacja, pomieszczenie socjlane)	m ²		
		23.02*2.64-0.89*2.1-0.78*2.1-1.77*1.45-1*2.1	m ²	52.599	
				RAZEM	52.599
23	KNR-W 2-02 d.3 0830-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²		
		23.02*2.64-0.89*2.1-0.78*2.1-1.77*1.45-1*2.1	m ²	52.599	
				RAZEM	52.599
24	KNR 0-14 d.3 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		1.81*2.64-1*2.1+3*2.64+1.8*2.18-2*2.1+2.3*2.64	m ²	16.394	
				RAZEM	16.394
25	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (łazienka)	m ²		
		(3.3+2.23)*2*2.58-0.85*1.42-1*2.1	m ²	25.228	
				RAZEM	25.228
26	NNRNKB d.3 202 0838-05 S.08.00.00.	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		11.06*2.58-0.85*1.42-1*2.1	m ²	25.228	
				RAZEM	25.228
27	NNRNKB d.3 202 2805-05 S.09.00.00.	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		3.3*2.23+1.81*1.5+1.98*1.69+0.2*0.49	m ²	13.518	
				RAZEM	13.518
28	KNR 0-12 d.3 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		3.22+6.84	m	10.060	
				RAZEM	10.060
29	KNR-W 2-02 d.3 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz z gruntowaniem	m ²		
		28.12*2.64+1.81*2*2.64-1*2.1*3-0.78*2.1-0.89*2.1-1.77*1.45-7.7+2.3*2.64	m ²	73.068	
				RAZEM	73.068
30	KNR 2-02 d.3 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
		2.92*2.64	m ²	7.709	
				RAZEM	7.709
31	KNR AT-43 d.3 0212-01 S.17.00.00.	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		38.26+7.36	m ²	45.620	
				RAZEM	45.620
32	KNR-W 2-02 d.3 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem- sufity	m ²		
		38.7+7.36	m ²	46.060	
				RAZEM	46.060
33	KNR-W 2-02 d.3 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32.12	m ²	32.120	
				RAZEM	32.120
4		Stolarka drzwiowa i okienna			
34	KSNR 2 d.4 1003-04 S.12.00.00.	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
35	KNNR 2 d.4 1103-01 S.12.00.00.	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.0*2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
36	KNR-W 2-02 d.4 1023-02 analogia	Drzwi wewnętrzne szklone	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
37	KNR-W 2-02 d.4 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		1.77*1.45	m ²	2.567	
				RAZEM	2.567
38	KNR-W 2-02 d.4 1018-03 S.12.00.00.	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
		0.85*1.42	m ²	1.207	
				RAZEM	1.207
5		Wyposażenie			
39	kalk. własna d.5	Stół o wym. 90x150x75cm blat z płyty laminowanej, stelaż metalowy na kółkach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 2-02 d.5 1021-07	Szafki kuchenne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNKRB 2 d.5 1004-02 analogia	Zabudowa meblowa wraz z drzwiami	m ²		
		3.8*2.3	m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
42	KNKRB 2 d.5 1004-01 analogia	Szafa - pom.komunikacji	m ²		
		1.5*2.3	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
43	KNKRB 2 d.5 1004-01 analogia	Szafa - łazienka	m ²		
		0.8*2.3	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
44	kalk. własna d.5	Lustro łazienkowe bez ramy o wym. 90x60cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Instalacja elektryczna			
45	KNR 4-03 d.6 1001-01 ST-E	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
46	KNR 4-03 d.6 1012-01 ST-E	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
47	KNNR 5 d.6 0204-05 SST-5.4	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDyp 3x1,5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNNR 5 d.6 0204-05 SST-5.4	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDyp 3x2,5	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNNR 5 d.6 0302-01 SST-5.4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6+10	szt. szt.	 16.000	 16.000
50	KNNR 5 d.6 0306-03 SST-5.4	Łączniki instalacyjne 10A, 230V, IP20 - świecznikowe 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
51	KNNR 5 d.6 0308-03 SST-5.4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
52	KNNR 5 d.6 0308-09 analogia	Gniazda instalacyjne podłogowe 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
53	KSNR 5 d.6 0501-02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych A - oprawa LED IP65, 60x60cm, P=30W, do sufitu podwieszanego 14	kpl. kpl.	 14.000	 14.000
54	KNNR 4 d.6 0418-03 analogia	Montaż grzejnika - grzejnik elektryczny Q=1000W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
55	KNNR 5 d.6 1303-01 SST-6.1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 12	pomiar pomiar	 12.000	 12.000
56	KNNR 5 d.6 1304-05 SST-6.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
57	KNNR 5 d.6 1304-06 SST-6.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
7		Instalacja sanitarna			
58	KNR 5-08 d.7 0402-04 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg - kompleksowy montaż klimatyzatora Klimatyzator ścienny wraz z jednostką zewnętrzną. Elektroniczny panel i pilot do zdalnego sterowania pracą urządzenia. Funkcja chłodzenia, osuszania i wentylacja. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
59	S-215 0300- d.7 01 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - kompleksowe wykonanie podejścia wodociągowego pod umywalkę i zlewozmywak 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
60	KNNR 4 d.7 0208-02 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - kompleksowe wykonanie podejścia kanalizacyjnego pod umywalkę i zlewozmywak 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
61	KNR-W 4-02 d.7 0521-01	Demontaż grzejnika 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
62	KNNR 4 d.7 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
63	KNR-W 2-15 d.7 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
64	KNR 2-15 d.7 0115-02	Baterie umywalkowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-15 d.7 0115-02	Baterie zmywakowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy dla niepełnosprawnych wraz z deską sedesową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-15 d.7 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-02 d.7 1218-01 analogia	Uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.827		
2	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	kpl.	1.000		
3	KNR 0-19 0928- d.1 06 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²	1.207		
4	KNR 0-19 0928- d.1 11 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	2.567		
5	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - sala konferencyjna	m ²	52.872		
6	KNR 13-23 d.1 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek-lazienka	m ²	25.501		
7	KNR 4-04 0504- d.1 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych-lazienka	m ²	7.359		
8	KNR 4-01 0428- d.1 03	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygluszająca	m ²	39.200		
9	KNR 4-04 0705- d.1 07	Demontaż wanny wraz z syfonami	szt.	1.000		
10	KNR 4-04 0705- d.1 02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.	2.000		
11	KNR 4-04 0705- d.1 08 analogia	Demontaż umywalk z syfonami, zaworami i wspornikami	szt.	1.000		
12	KNR 4-04 0705- d.1 05	Demontaż misek klozetowych	szt.	1.000		
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-15 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - okładziny ścienne, elementy podmontażowe	m ³	4.982		
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	4.982		
2		Wykonanie nadproża stalowego				
15	KNR 4-01 0336- d.2 04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla nadproży stalowych w ścianach nośnych	m	1.500		
16	KNR 4-01 0206- d.2 02	Wykonanie poduszek betonowych	szt.	2.000		
17	KNR 4-01 0313- d.2 05 analogia S.06.00.00.	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża stalowe C220+ elementy łączące	m	1.500		
18	KNR 4-01 0211- d.2 10 analogia S.06.00.00.	Wiercenie otworów i wkręcenie prętów M12	szt.	3.000		
19	KNR 4-01 0703- d.2 03 S.06.00.00.	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	1.500		
20	KNR 4-01 0704- d.2 03 S.06.00.00.	Oszprycowanie siatki j.w.	m ²	3.248		
21	KNR-W 4-01 d.2 0716-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	3.248		
3		Roboty wewnętrzne				
22	KNR 9-24 0102- d.3 03 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm (sala konferencyjna, komunikacja, pomieszczenie socjalne)	m ²	52.599		
23	KNR-W 2-02 d.3 0830-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²	52.599		
24	KNR 0-14 2010- d.3 05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²	16.394		
25	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (łazienka)	m ²	25.228		
26	NNRNKB 202 d.3 0838-05 S.08.00.00.	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	25.228		
27	NNRNKB 202 d.3 2805-05 S.09.00.00.	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	13.518		
28	KNR 0-12 1119- d.3 01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	10.060		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz z gruntowaniem	m ²	73.068		
30 d.3	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m ²	7.709		
31 d.3	KNR AT-43 0212-01 S.17.00.00.	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²	45.620		
32 d.3	KNR-W 2-02 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych z gruntowaniem- sufity	m ²	46.060		
33 d.3	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²	32.120		
4		Stołarka drzwiowa i okienna				
34 d.4	KSNR 2 1003-04 S.12.00.00.	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²	4.200		
35 d.4	KNNR 2 1103-01 S.12.00.00.	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	4.200		
36 d.4	KNR-W 2-02 1023-02 analogia	Drzwi wewnętrzne szklone	m ²	4.200		
37 d.4	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	2.567		
38 d.4	KNR-W 2-02 1018-03 S.12.00.00.	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ²	m ²	1.207		
5		Wyposażenie				
39 d.5	kalk. własna	Stół o wym. 90x150x75cm blat z płyty laminowanej, stelaż metalowy na kółkach	szt.	4.000		
40 d.5	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne	kpl.	4.000		
41 d.5	KNKRB 2 1004-02 analogia	Zabudowa meblowa wraz z drzwiami	m ²	8.740		
42 d.5	KNKRB 2 1004-01 analogia	Szafa - pom.komunikacji	m ²	3.450		
43 d.5	KNKRB 2 1004-01 analogia	Szafa - łazienka	m ²	1.840		
44 d.5	kalk. własna	Lustro łazienkowe bez ramy o wym. 90x60cm - dostawa i montaż	szt.	1.000		
6		Instalacja elektryczna				
45 d.6	KNR 4-03 1001-01 ST-E	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	130.000		
46 d.6	KNR 4-03 1012-01 ST-E	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	130.000		
47 d.6	KNNR 5 0204-05 SST-5.4	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x1,5	m	30.000		
48 d.6	KNNR 5 0204-05 SST-5.4	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp 3x2,5	m	110.000		
49 d.6	KNNR 5 0302-01 SST-5.4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	16.000		
50 d.6	KNNR 5 0306-03 SST-5.4	Łączniki instalacyjne 10A, 230V, IP20 - świecznikowe	szt.	6.000		
51 d.6	KNNR 5 0308-03 SST-5.4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	10.000		
52 d.6	KNNR 5 0308-09 analogia	Gniazda instalacyjne podłogowe	kpl.	3.000		
53 d.6	KSNR 5 0501-02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych A - oprawa LED IP65, 60x60cm, P=30W, do sufitu podwieszanego	kpl.	14.000		
54 d.6	KNNR 4 0418-03 analogia	Montaż grzejnika - grzejnik elektryczny Q=1000W	szt.	1.000		
55 d.6	KNNR 5 1303-01 SST-6.1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar	12.000		
56 d.6	KNNR 5 1304-05 SST-6.1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	13.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57	KNNR 5 1304-d.6	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	13.000		
7		Instalacja sanitarna				
58	KNR 5-08 0402-d.7	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg - kompleksowy montaż klimatyzatora	szt.	1.000		
	analogia	Klimatyzator ścienny wraz z jednostką zewnętrzną. Elektroniczny panel i pilot do zdalnego sterowania pracą urządzenia. Funkcja chłodzenia, osuszania i wentylacja.				
59	S-215 0300-01 d.7	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - kompleksowe wykonanie podejścia wodociągowego pod umywalkę i zlewozmywak	kpl.	1.000		
60	KNNR 4 0208-d.7	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - kompleksowe wykonanie podejścia kanalizacyjnego pod umywalkę i zlewozmywak	kpl.	1.000		
61	KNR-W 4-02 d.7	Demontaż grzejnika	kpl.	2.000		
62	KNNR 4 0418-d.7	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm	szt.	1.000		
63	KNR-W 2-15 d.7	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm	szt.	1.000		
64	KNR 2-15 0115-d.7	Baterie umywalkowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		
65	KNR 2-15 0115-d.7	Baterie zmywakowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		
66	KNR-W 2-15 d.7	Ustępy dla niepełnosprawnych wraz z deską sedesową	kpl.	1.000		
67	KNR 2-15 0221-d.7	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.	1.000		
68	KNR 2-15 0220-d.7	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z blachy na szafce	szt.	1.000		
69	KNR 2-02 1218-d.7	Uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych	szt.	4.000		
	analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Wykonanie nadproża stalowego						
3	Roboty wewnętrzne						
4	Stolarka drzwiowa i okienna						
5	Wyposażenie						
6	Instalacja elektryczna						
7	Instalacja sanitarna						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

